

ENQUÊTE PUBLIQUE "PROGRAMME DE RESTAURATION DU BASSIN DE LA CISSE ET DE SES AFFLUENTS 2017 - 2021"

TABLEAU SYNTHETIQUE DES CORRESPONDANCES

Action **PRIORITAIRE** = Actions contractualisées sous réserve d'accords des propriétaires riverains concernés

Action **SECONDAIRE** = Actions non contractualisées sous réserve d'un complément technique à réaliser et d'accord des propriétaires riverains concernés

LOCALISATION DU PROJET (COMMUNE)	IDENTIFIANT TRAVAUX	COURS D'EAU	INTITULE DU PROJET	TRAVAUX PREVISIONNELS	COÛTS PREVISIONNELS TOTAUX	RESTE A CHARGE PREVISIONNEL PROPRIETAIRES / RIVERAINS	ANNEE DE REALISATION PREVISIONNELLE	PRIORITE DANS LA PROGRAMMATION	CORRESPONDANCE AVEC LE RAPPORT DE DIG ET DOSSIER LOI SUR L'EAU (DOC. N°1)	CORRESPONDANCE AVEC LES PLANS D'AVANT-PROJETS DETAILLES ET FICHES ACTIONS (DOC. N°3)	CORRESPONDANCE AVEC LES CARTES THEMATIQUES (DOC. N° 4)
AVERDON	CONT09	CISSE	Restauration de la continuité écologique : seuil des chailloux	Arasement complet du seuil résiduel	3 000 € HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 101 / 102	Pages 58 à 60	Page 20
	MIL03	CISSE	Restauration morphologique de la Cisse & création d'une ZHTA (Azin)	Restauration morphologique lourde & reméandrage de la Cisse (544 ml)	50 000 € HT	0 €	2018	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 5 et pages 104 à 107	Page 17
	MIL06	CISSE	Restauration morphologique de la Cisse & reconnexion hydraulique (Moulin Chalot)	Restauration morphologique lourde & reméandrage de la Cisse (400 ml)	40 000 € HT	0 €	2018	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 8 et pages 104 à 107	Page 17
	ZH05	CISSE	Restauration & Conversion du Marais d'Averdon en Zone Humide pâturée	Restauration de la connexion hydraulique (écrêtage), ouverture végétale (8 ha) et mise en place de clôture (900ml)	45 000 € HT	9 000 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 89 à 92	Page 88	Page 18
	ZH11	CISSE	Restauration du Marais de la Frissonnière	Restauration d'une roselière & ouverture végétale (4,7ha)	3 000 € HT	0 €	2021	SECONDAIRE	Pages 89 à 92	Page 94	Page 18
	ZH12	CISSE	Entretien du Marais des Tresseaux	Ouverture végétale (9,2ha)	5 000 € HT	0 €	2019	SECONDAIRE	Pages 89 à 92	Page 95	Page 18
AVERDON / CHAMPIGNY-EN-BEAUCE	MIL21	CISSE	Restauration morphologique de la Cisse en aval du pont des Imberts	Recharge granulométrique & reméandrage (244 ml)	15 500 € HT	0 €	2020	SECONDAIRE	Pages 69 à 73	Page 6 et pages 105 à 107	Page 17
	MIL04	CISSE	Restauration morphologique de la Cisse (Marais des Tresseaux)	Recharge granulométrique & reméandrage de la Cisse (728 ml)	45 000 € HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 6 et pages 104 à 107	Page 17
AVERDON / CONAN	ZH03	CISSE	Restauration de la Zone Humide d'Azin et Création d'une Zone Humide tampon Artificielle	Etude préalable ZHTA	47 000 € HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 89 à 94 et pages 110 / 111	Page 86	Page 18
				Restauration d'une mégaphorbias & ouverture végétale (4,3 ha)			2018				
				Aménagement d'une ZHTA (0,2ha)							
BASSIN DE LA CISSE	CONT22	BV CISSE	Effacements d'ouvrages hydrauliques & Restauration de la Continuité écologique (ouvrages non ciblés)		78 500 € HT	0 €	2017 à 2021	PRIORITAIRE	Pages 103 à 106	Sous réserve de compléments techniques à apporter et accords des propriétaires concernés	
CANGEY	ZH06	PETITE CISSE	Restauration & Conversion d'une peupleraie en Zone Humide pâturée	Inventaire Initial	98 500 € HT	19 700 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 88 à 92	Page 89	Page 18
				Acquisition foncière (11 ha)			2018				
				Restauration de la connexion hydraulique (écrêtage), ouverture végétale (8 ha) & mise en place de clôture (1500 ml)							
CHAMPIGNY-EN-BEAUCE	ZH04	CISSE	Restauration du Marais de Mouille-Soupe	Restauration de la connexion hydraulique (écrêtage), ouverture végétale (5ha) & mise en place de clôture (250ml)	20 000 € HT	0 €	2018	PRIORITAIRE	Pages 89 à 92	Page 87	Page 18
	MIL05	RU. VILLAY	Restauration morphologique du Rui. Villay : Vallée des Prés	Recharge granulométrique & reméandrage (950 ml)	25 000 € HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 7 et pages 104 à 107	Page 17
CHOUZY SUR CISSE	CONT04	CANAL HOLLANDE	Etude préalable à la restauration de la continuité écologique du Moulin Neuf / Vannes de la Scierie / Moulin du Prieuré (Chouzy)		35 000 € HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée	
	CONT05		Restauration de la continuité écologique du clapet du Bourg (Chouzy)	Arasement complet de l'ouvrage Accompagnement morphologique	96 000 € TTC	0 €	2018	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73 et pages 101 à 105	Page 24 et pages 38 à 42	Page 20
	CONT06	CISSE	Restauration de la continuité écologique du Moulin Chery	Reconnexion hydraulique Fond de vallée Accompagnement morphologique	80 000 € TTC	1 000 €	2019	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 25 et pages 43 à 51	Page 20
CONAN	ZH02	CISSE	Restauration de la Zone Humide des Morons	Restauration de la zone humide & ouverture végétale (6ha)	9 700 € HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 89 à 92	Page 85	Page 18
CONAN	ZH10	CISSE	Restauration de la Zone Humide de Véniel	Restauration de la roselières & zones tampons (6,6ha)	18 000 € HT	0 €	2018	SECONDAIRE	Pages 89 à 92	Page 93	Page 18
CONAN / MAVES	ZH09	CISSE & SIXTRE	Restauration des roselières de Molinas	Restauration de la connexion hydraulique & Restauration des roselières (45 ha)	43 000 € HT	0 €	2020	SECONDAIRE	Pages 89 à 92	Page 92	Page 18
COULANGES / CHAMBON-SUR-CISSE	CONT07	CISSE	Restauration de la continuité écologique du clapet de Rocon	Arasement complet de l'ouvrage	87 000 € HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73 et pages 101 à 105	Page 26 et pages 52 à 54	Page 20
				Accompagnement morphologique							

LOCALISATION DU PROJET (COMMUNE)	IDENTIFIANT TRAVAUX		INTITULE DU PROJET	TRAVAUX PREVISIONNELS	COÛTS PREVISIONNELS TOTAUX	RESTE A CHARGE PREVISIONNEL PROPRIETAIRES / RIVERAINS	ANNEE DE REALISATION PREVISIONNELLE	PRIORITE DANS LA PROGRAMMATION	CORRESPONDANCE AVEC LE RAPPORT DE DIG ET DOSSIER LOI SUR L'EAU (DOC. N°1)	CORRESPONDANCE AVEC LES PLANS D'AVANT-PROJETS DETAILLES ET FICHES ACTIONS (DOC. N°3)	CORRESPONDANCE AVEC LES CARTES THEMATIQUES (DOC. N° 4)
COULANGES / CHAMBON-SUR-CISSE	CONT15	CISSE	Restauration de la continuité écologique du Moulin Jouan	Arasement partiel du radier & aménagement d'une rampe	48 000 € HT	800 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73 et pages 101 à 105	Page 30 et pages 73 à 78	Page 20
				Accompagnement morphologique							
FOSSE	CONT14	CISSE	Amélioration de la continuité écologique du Moulin d'Arrivée	Arasement partiel du radier résiduel (arusement partiel & aménagement d'une rampe)	5 000 € HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 101 à 105	Pages 70 à 72	Page 20
FOSSE / SAINT-BOHAIRE	CONT08	CISSE	Restauration écologique du Moulin Boucqueuil	Arasement complet de l'ouvrage	76 000 € HT	100 €	2020	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73 et pages 101 à 105	Page 27 et pages 55 à 57	Page 20
				Accompagnement morphologique							
HERBAULT	MIL23	RU. LES ROCHETTE	Restauration morphologique du ruisseau des rochettes en amont du chemin de la ridière	Retalutage des berges (900 ml)	10 000 € HT	0 €	2021	SECONDAIRE	Pages 81 à 85	Page 82	Page 17
				Restauration ripisylve (450 ml)							
LA CHAPELLE VENDOMOISE	CONT20	CISSE LANDAISE	Restauration de la continuité écologique du moulin de Montigny (Etude)	Etude préalable & avant-projet détaillé	10 000 € HT	0 €	2019	PRIORITAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée	
	CONT32		Restauration de la continuité écologique du moulin de Montigny	Restauration de la continuité écologique (à préciser après étude préalable)	65 000 € HT (à préciser après étude préalable)	1000 € (à préciser après étude préalable)	2021	SECONDAIRE	Pages 105 à 106	Selon étude préalable à réaliser et après accords des propriétaires concernés	
	MIL08		Restauration morphologique de la Cisse landaise en aval du Moulin de Montigny	Recharge granulométrique & reméandrage (500 ml)	35 000 HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 10 et pages 104 à 106	Page 17
LA CHAPELLE VENDOMOISE / SAINT-BOHAIRE	MIL07	CISSE LANDAISE	Restauration morphologique de la Cisse landaise (Grand Gué)	Restauration morphologique lourde & reméandrage (500 ml)	30 000 € HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 9 et pages 104 à 106	Page 17
LANDES LE GAULOIS	CONT33	CISSE LANDAISE	Etude préalable à la restauration de la continuité écologique des vannes du Bourg de Landes		15 000 € HT	0 €	2019	SECONDAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée	
LIMERAY	CONT29	PETITE CISSE	Amélioration de la continuité écologique du Moulin de Limeray	Ré-aménagement de la rampe amont (arasement partiel)	12 000 € HT	0 €	2020	SECONDAIRE	Pages 97 à 98	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	
				Accompagnement morphologique							
MAROLLES /AVERDON	MIL22	CISSE	Restauration morphologique de la Cisse : R.N. Grand Pierre & Vltain	Reméandrage par épis déflecteurs (2200ml)	24 000 € HT	0 €	2018-2019-2020-2021	SECONDAIRE	Pages 62 à 64	Page 19	Page 17
MAVES	MIL01	SIXTRE	Restauration morphologique de la Sixtre en aval de Sermaise	Recharge granulométrique & reméandrage (500 ml)	30 000 € HT	0 €	2018	PRIORITAIRE	Pages 64 à 68	Page 3 et page 103	Page 17
	ZH01		Restauration du marais de Molinas	Restauration de la connexion hydraulique & Restauration d'une mare (1,91 ha)	12 500 € HT	0 €	2020	PRIORITAIRE	Pages 89 à 92	Page 84	Page 18
	MIL02		Restauration morphologique de la Sixtre & reconnexion hydraulique (Coteau de Molinas)	Reméandrage banquettes végétalisées & écrêtage des berges (950 ml)	15 000 € HT	0 €	2015	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 4 et pages 105 à 106	Page 17
MAVES / LA-MADELEINE-VILLEFROUIN	MIL19	SIXTRE	Restauration des berges de la Sixtre en amont de Sermaise	Retalutage des berges (1615 ml)	21 000 € HT	0 €	2017-2018-2019-2020-2021	SECONDAIRE	Pages 81 à 85	Page 80	Page 16
				Restauration ripisylve (899 ml)							
MAVES / CONAN	MIL20	SIXTRE & CISSE	Restauration morphologique confluence Sixtre (Molinas / bergeriou)	Recharge granulométrique & reméandrage de la Cisse (1 820 ml)	35 000 € HT	0 €	2020	SECONDAIRE	Pages 69 à 73	Page 17	Page 17
MESLAND	MIL10	PETITE CISSE	Restauration de l'ancien lit du Ruisseau de Mesland à Mesland	Acquisition de l'espace de mobilité	40 000 € HT	8 000 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 75 à 77 et page 88 à 89	Page 12 et pages 98 à 100	Page 17
	restauration du lit en fond de vallée										
	MIL18		Restauration morphologique du ruisseau de Mesland (Les Vallées)	Recharge granulométrique & reméandrage (450 ml)	30 000 € HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 16 et pages 104 à 106	Page 17
	ZH07		Création d'une ZHTA "Les Lardonnières" à Mesland	Etude préalable ZHTA	85 000 € HT	14 000 € HT	2020	PRIORITAIRE	Pages 92 à 94	Page 90	Page 18
				Inventaire initial							
				Ouverture végétale (1ha)							
MIL27	Restauration morphologique du ruisseau de Mesland (Les fraisiers)	Recharge granulométrique en dômes (493 ml)	10 000 € HT	0 €	2020	SECONDAIRE	Pages 64 à 68	Page 23 et page 102	Page 17		
CONT30	Etude préalable restauration de la continuité écologique du ru. de mesland à Mesland (Clapet & vannes)	15 000 € HT	0 €	2021	SECONDAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée				
MOLINEUF	CONT13	CISSE	Amélioration de la continuité écologique du moulin de Bury	Relevés topographiques & avant-projet détaillé	30 000 € HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 99 à 101 et pages 110 à 111	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	
				Reconnexion hydraulique du Fond de vallée							

LOCALISATION DU PROJET (COMMUNE)	IDENTIFIANT TRAVAUX		INTITULE DU PROJET	TRAVAUX PREVISIONNELS	COÛTS PREVISIONNELS TOTAUX	RESTE A CHARGE PREVISIONNEL PROPRIETAIRES / RIVERAINS	ANNEE DE REALISATION PREVISIONNELLE	PRIORITE DANS LA PROGRAMMATION	CORRESPONDANCE AVEC LE RAPPORT DE DIG ET DOSSIER LOI SUR L'EAU (DOC. N°1)	CORRESPONDANCE AVEC LES PLANS D'AVANT- PROJETS DETAILLES ET FICHES ACTIONS (DOC. N°3)	CORRESPONDANCE AVEC LES CARTES THEMATIQUES (DOC. N° 4)
MONTEAUX	CONT16	PETITE CISSE	Etude préalable à la restauration de la continuité écologique du ruisseau de mesland à Monteaux (Château & Vannes du Bourg)		25 000 € HT	0 €	2018	PRIORITAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée	
MONTREUIL EN TOURAINE	CONT19	REMBERGE	Restauration de la continuité écologique du Moulin de Villagou (Etude)	Etude préalable & avant-projet détaillé	10 000 € HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée	
	CONT27		Restauration de la continuité écologique du Moulin de Villagou	Restauration de la continuité écologique (à préciser après étude préalable)	40 000 € HT (à préciser après étude préalable)	500 € (à préciser après étude préalable)	2021	SECONDAIRE	Pages 105 à 106	Selon étude préalable à réaliser et après accords des propriétaires concernés	
MONTREUIL EN TOURAINE / SAINT-OUEN-LES-VIGNES	CONT12	REMBERGE	Restauration de la continuité écologique du batardeau de Sauleux	Arasement complet de l'ouvrage	6 000 € HT	0 €	2020	PRIORITAIRE	Pages 58 à 61 et pages 101 à 105	Page 29, page 67 et page 99	Page 20
				Accompagnement morphologique							
NAZELLES-NEGRON	CONT02	CISSE	Restauration de la continuité écologique du Moulin de Moque souris	Arasement partiel de l'ouvrage	28 400 € HT	800 €	2019	PRIORITAIRE	Pages 99 à 105	Pages 32 à 37	Page 20
				Création d'une rivière de contournement							
	MIL30		Restauration frayère de Nazelles-négron	Ouverture végétale & enlèvement d'embâcles	30 000 € HT	0 €	2021	SECONDAIRE	Pages 85 à 87	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	
NOIZAY	CONT01	CISSE	Amélioration de la continuité écologique du Moulin Tresneau	Relevés topographiques & avant-projet détaillé	40 000 € HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 97 à 98	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	
				Ré-aménagement de la rampe amont							
	CONT17	Restauration continuité écologique du Moulin Goubert (Etude)	Etude préalable & avant-projet détaillé	10 000 € HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée		
	MIL29	FAUX BRAY	Restauration frayère du faux Bray aval	Restauration & reconnexion hydraulique	35 000 € HT	0 €	2019	SECONDAIRE	Pages 85 à 87	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	
				Ouverture végétale & enlèvement d'embâcles							
CONT34	CISSE	Restauration continuité écologique du Moulin Goubert (Noizay)	Restauration de la continuité écologique (à préciser après étude préalable)	30 000 € HT (à préciser après étude préalable)	3 000 € (à préciser après étude préalable)	2020	SECONDAIRE	Pages 105 à 106	Selon étude préalable à réaliser et après accords des propriétaires concernés		
CONT23		Restauration continuité écologique du Gué d'Anzan (Noizay)	Création de mini-seuils en aval du radier de pont	8 000 € HT	0 €	2021	SECONDAIRE	Pages 94 à 96	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés		
ONZAIN	CONT03	CISSE	Restauration de la Continuité écologique du Moulin de Meuves (Onzain)	Relevés topographiques & avant-projet détaillé	198 000 € HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73 et pages 101 à 105	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	
				Arasement du déversoir aval & reconnexion du fond de vallée			2018				
				Accompagnement morphologique							
	MIL25	CISSEREAU	Restauration morphologique du Cissereau à Onzain (amont plan d'eau communal)	Restauration morphologique lourde & reméandrage de la Cisse (850 ml)	20 000 € HT	0 €	2019	SECONDAIRE	Pages 69 à 73		
MIL26	Restauration morphologique du Cissereau aval (Confluence Cissereau / Cisse)		Arasement complet du seuil Restauration morphologique lourde & reméandrage (130 ml)	17 000 € HT	0 €	2021	SECONDAIRE	Pages 69 à 73 et pages 101 à 105			
ORCHAISE / SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS	CONT18	CISSE	Restauration de la continuité écologique du Moulin de Champigny (Etude)	Etude préalable & avant-projet détaillé	10 000 € HT	0 €	2018	PRIORITAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée	
	CONT24		Restauration de la continuité écologique du moulin de Champigny	Restauration de la continuité écologique (à préciser après étude préalable)	70 000 € HT (à préciser après étude préalable)	1 000 € (à préciser après étude préalable)	2019	SECONDAIRE	Pages 105 à 106	Selon étude préalable à réaliser et après accords des propriétaires concernés	
POCE SUR CISSE	CONT11	REMBERGE	Amélioration de la continuité écologique : Gué Poussay	Arasement complet du déversoir amont	3 000 € HT	0 €	2019	PRIORITAIRE	Pages 58 à 61 et pages 101 à 105	Page 28, pages 64 à 66 et pages 98 à 100	Page 20
				Accompagnement morphologique							
	MIL12		Restauration morphologique de la Remberge (La Maréchaussée)	Recharge granulométrique & reméandrage (525 ml)	50 000 € HT	0 €	2019	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 14 et pages 104 à 106	Page 17
CONT25	Etude préalable à la restauration de la continuité écologique de la Remberge aval (Châteaux de Fourchette & de Pocé-sur-Cisse)		25 000 € HT	0 €	2020	SECONDAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée			
SAINT LUBIN EN VERGONNOIS	CONT21	CISSE	Restauration de la continuité écologique du Moulin Coutant (Etude)	Etude préalable & avant-projet détaillé	10 000 € HT	0 €	2019	SECONDAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée	
	CONT31		Restauration de la continuité écologique du Moulin Coutant	Création d'une rivière de contournement (à préciser après étude préalable)	35 000 € HT (à préciser après étude préalable)	3 500 € (à préciser après étude préalable)	2019	SECONDAIRE	Pages 99 à 101	Selon étude préalable à réaliser et après accords des propriétaires concernés	
	MIL24	RU. LES BERNATS	Restauration morphologique du Ruisseau des Bernats	Restauration morphologique lourde & reméandrage (480 ml)	35 000 € HT	0 €	2020	SECONDAIRE	Pages 69 à 73	Page 20 et pages 105 à 106	Page 17

LOCALISATION DU PROJET (COMMUNE)	IDENTIFIANT TRAVAUX		INTITULE DU PROJET	TRAVAUX PREVISIONNELS	COÛTS PREVISIONNELS TOTAUX	RESTE A CHARGE PREVISIONNEL PROPRIETAIRES / RIVERAINS	ANNEE DE REALISATION PREVISIONNELLE	PRIORITE DANS LA PROGRAMMATION	CORRESPONDANCE AVEC LE RAPPORT DE DIG ET DOSSIER LOI SUR L'EAU (DOC. N°1)	CORRESPONDANCE AVEC LES PLANS D'AVANT- PROJETS DETAILLES ET FICHES ACTIONS (DOC. N°3)	CORRESPONDANCE AVEC LES CARTES THEMATIQUES (DOC. N° 4)
SAINT OUEN LES VIGNES	CONT10	REMBERGE	Restauration de la continuité écologique du Moulin de Launay	Arasement complet du déversoir amont	12 000 € HT	0 €	2019	PRIORITAIRE	Pages 58 à 61 et pages 101 à 105	Page 28, pages 61 à 63 et pages 98 à 100	Page 20
				Accompagnement morphologique							
	MIL11		Restauration morphologique de la Remberge (La Longuetterie)	Recharge granulométrique & reméandrage (520 ml)	35 000 € HT	0 €	2019	PRIORITAIRE	Pages 58 à 61	Page 13 et pages 98 à 100	Page 17
	CONT26		Etude préalable à la restauration de la continuité écologique du moulin de Saint-Ouen-les-Vignes		15 000 € HT	0 €	2018	SECONDAIRE	Pages 110 à 111	Etude préalable programmée	
	CONT28		Restauration de la continuité écologique du Pont de Crouteaux	Création de mini-seuils en aval du radier de pont	1 000 € HT	0 €	2020	SECONDAIRE	Pages 94 à 96	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	
SANTENAY	MIL09	CISSEREAU	Restauration morphologique du Cissereau (La Rousserie)	Recharge granulométrique & reméandrage (500 ml)	15 000 HT	0 €	2017	PRIORITAIRE	Pages 69 à 73	Page 11 et pages 105 à 106	Page 17
VERNOU SUR BRENNE / NOIZAY	MIL14	CISSE	Lutte contre la Jussie à Vernou-sur-Brenne	Arrachage mécanique de prévention	15 000 € HT	0 €	2018-2021	PRIORITAIRE	Pages 78 à 80	Page 15	Page 19
	MIL15		Restauration morphologique de la Cisse à Vernou-sur-Brenne	Restauration morphologique lourde & création d'un îlot central	120 000 € HT	0 €	2017-2018-2019-2020-2021	PRIORITAIRE	Page 74		
VEUVES	MIL17	FAUX CISSEREAU	Restauration frayère du faux Cissereau	Restauration frayère & reconnexion hydraulique	20 000 € HT	0 €	2021	PRIORITAIRE	Pages 85 à 87	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	
		Ouverture végétale & enlèvement d'embâcles									
VOUVRAY	MIL13	CISSE	Gestion des embâcles (Poutrelles)	Gestion préventive des embâcles	13 000 € HT	5 850 €	2017-2018	PRIORITAIRE	Pages 56 à 58	Ouvrage à poutrelles de Vouvray	Page 16
	MIL31		Gestion des embâcles (Poutrelles)	Retrait & évacuation des embâcles	19 500 € HT	8 775 €	2019-2020-2021	SECONDAIRE			
VOUVRAY - VERNOU SUR BRENNE - POCE SUR CISSE	MIL16	CISSE	Entretien des frayères (Cisse 37)	Entretien des frayères restaurées	10 000 € HT	0 €	2017-2018-2019-2020-2021	PRIORITAIRE	Page 88	Sous réserve de compléments techniques à apporter et après accords des propriétaires concernés	